ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่เทศบาลตำบลบางเสร่ จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเจริญสุขใจ หมู่ที่ ๘ ต.บางเสร่ งบประมาณ ๘๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงินงบประมาณ ๘๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมหวัง เอี่ยมดี)

นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่

Scanned with CamScanner

งานก่อสร้างทาง
☐ รายโครงการ
☐ สถานที่ก่อสร้าง
☐ แบบมาตรฐาน
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ
☐ แบบสรุป

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเจริญสุขใจ หมู่ที่ ๘ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลบางเสร่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ๘๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๓.๘๐ ม. ยาว ๙๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๕๗.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาด ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๘๘.๐๐ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

เป็นจำนวนเงิน ๘๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยุทธเดช	สกุลทอง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายชัยยงค์	คำดี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายบัณฑิต	ยูรยง	คนงาน	กรรมการ

หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

Scanned with CamScanner

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

งานก่อสร้างทาง

☐	งานโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเจริญสุขใจ หมู่ที่ 8
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ซอยเจริญสุขใจ หมู่ที่ 8 ต.บางเสร่
☐	แบบเลขที่	27 /2569
☐	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลบางเสร่
☐	แบบสรุป ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด
☐	ประมาณราคา เมื่อวันที่	10 ต.ค. 2569
☐	รายละเอียด	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.80 ม. ยาว 94.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้าง
		ไม่น้อยกว่า 357.00 ตร.ม. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาด 0.40 ม. ยาว 188.00 ม.

(ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่) หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างงานทาง				
	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู	645,674.84	1.3624	879,667.40	
	ซอยเจริญสุขใจ หมู่ที่ 8				
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0... %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6... %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7... %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน			879,667.40	
	ราคากลางคิดเป็นเงิน ค่าก่อสร้าง			879,000.00	***

(แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี เฉลี่ยที่ 34.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา
(นายชานนท์ กวางเจริญ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

<u>ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธเดช สกุลทอง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายชัยยงค์ คำดี)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายบัณฑิต ยูรยง)

เห็นควรพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายยุทธเดช สกุลทอง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เสนอ นายกเทศมนตรี
[✓] เห็นชอบ
[ ] ความเห็น

ลงชื่อ .....
(นายเพ่ง บัวหอม)
ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่

ความเห็นนายกเทศมนตรี
[✓] อนุมัติ
[ ] ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ .....
(นายสมหวัง เอี่ยมดี)
นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่

Scanned with CamScanner

แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเจริญสุขใจ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง ซอยเจริญสุขใจ หมู่ที่ 8 ต.บางเสร่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางเสร่ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2569

แบบเลขที่ 27 /2569

กองช่าง เทศบาลตำบลบางเสร่

รายละเอียด ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.80 ม. ยาว 94.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 357.00 ตร.ม. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาด 0.40 ม. ยาว 188.00 ม.

(ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง								
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	470.00	ตร.ม.	11.34	5,329.80	1.3624	15.45	7,261.32	
2	งานดิน								
	2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	-	ลบ.ม.	294.51	-	1.3624	401.24	-	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	3.1 งานพื้นทางหินคลุก	53.50	ลบ.ม.	932.73	49,901.06	1.3624	1,270.75	67,985.20	
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	17.50	ลบ.ม.	837.10	14,649.16	1.3624	1,140.46	19,958.02	19,958.14
					11,649.25				
4	งานผิวทาง				154,506.03				
	4.1 งานคอนกรีตผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ผสมเสร็จ (กำลังอัด 350 ksc/ลูกบาศก์)	357.00	ตร.ม.	432.79	154,506.41	1.3624	589.63	210,499.53	210,499.02
	4.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) ทุกระยะไม่เกิน 50 เมตร.	3.50	เมตร	212.94	745.29	1.3624	290.11	1,015.39	
	4.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) ทุกระยะไม่เกิน 10 เมตร.	31.50	เมตร	93.43	2,943.12 2943.05	1.3624	127.29	4,009.71	4,009.41
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) ตลอดความยาวถนน	-	เมตร	90.04	-	1.3624	122.67	-	

Scanned with CamScanner

แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเจริญสุขใจ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง ซอยเจริญสุขใจ หมู่ที่ 8 ต.บางเสร่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางเสร่ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 10 สิ.ค. 2569

แบบเลขที่ 27 /2569

กองช่าง เทศบาลตำบลบางเสร่

รายละเอียด ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.80 ม. ยาว 94.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 357.00 ตร.ม. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาด 0.40 ม. ยาว 188.00 ม.

(ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง	หมายเหตุ
5	งานระบบระบายน้ำ								
	5.1 รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร เหล็กเสริม 1 ชั้น พร้อมฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.	188.00	เมตร	2,200.00	413,600.00	1.3624	2,997.28	563,488.64	
	5.2 งานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม (งานเหมา)	2.00	จุด	2,000.00	4,000.00	1.3624	2,724.80	5,449.60	
	รวมค่างาน				645,674.84			879,667.40	

หมายเหตุ ใช้ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของพาณิชย์จังหวัดชลบุรี เดือน มิถุนายน 2569

	645,674.84	**รวม**	879,667.40	879,666.92

645,674.48.

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	645,674.84
2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
3 รวมราคากลาง	=	879,667.40
4 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	-
5 รวมราคากลางงานก่อสร้างทางรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	879,667.40
6 ราคากลางงานก่อสร้างทาง เป็นเงินทั้งสิ้น	=	879,000.00 ***

(แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

Scanned with CamScanner