ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่เทศบาลตำบลบางเสร่ จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยมัจฉาแยกซ้าย (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑ ต.บางเสร่ งบประมาณ ๘๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงินงบประมาณ ๘๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่พันบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมหวัง เอี่ยมดี)

นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยมัจฉาแยกซ้าย (ต่อจากของเดิม)
หมู่ที่ ๑ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลบางเสร่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ๘๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๕๘.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

เป็นจำนวนเงิน ๘๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่พันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายยุทธเดช	สกุลทอง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายชัยยงค์	คำดี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓	นายบัณฑิต	ยูรยง	คนงาน	กรรมการ

หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยมัจฉาแยกซ้าย(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ต.บางเสร่

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 135.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 658.00 ตร.ม.

- วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

ฝ่าย/งาน กองช่าง สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการโดย ประมาณเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2568 แบบเลขที่ 10/2569

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	589,937.44	1.3642	804,792.66	
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			**804,792.66**	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			804,792.66	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			**804,000.00**	
	แปดแสนสี่พันบาทถ้วน (.....)				
ขนาด หรือเนื้อที่		-	ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ		0.00	บาท/ ตารางเมตร		

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายยุทธเดช สกุลทอง)

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายยุทธเดช สกุลทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชัยยงค์ คำดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบัณฑิต ยูรยง)

เสนอ นายกเทศมนตรี
[ ] เห็นชอบ
[ ] ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ).....
(นายเพ่ง บัวหอม)
ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่

เสนอ ปลัดเทศบาล
เห็นควรพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
(นายยุทธเดช สกุลทอง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นนายกเทศมนตรี
[ ] อนุมัติ
[ ] ไม่อนุมัติ.....

(นายสมหวัง เอี่ยมดี)
นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยมัจฉาแยกซ้าย(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ต.บางเสร่

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 135.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 658.00 ตร.ม.

- วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

ฝ่าย/งาน กองช่าง **สถานที่ก่อสร้าง** ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการโดย นายยุทธเดช สกุลทอง **ประมาณเมื่อวันที่** 18 มี.ค. 2568 **แบบเลขที่** 10/2569

ลำดับ	รายการ		หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
					ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	(F_N)	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง								
1	งานโครงสร้างถนนเดิม								
	1.1 งานคัดคันทางเดิม		ลบ.ม.	329.00	21.84	7,185.36	1.3642	29.79	9,802.27
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานพื้นทางหินคลุก(0.15)		ลบ.ม.	98.00	586.19	57,446.13	1.3642	799.67	78,368.01
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต		ลบ.ม.	32.00	560.75	17,944.00	1.3642	764.98	24,479.20
3	งานผิวทาง								
	3.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก Strength 350 ksc.	หนา 15 ซม.	ตร.ม.	658.00	421.30	277,215.40	1.3642	574.74	378,177.25
	3.2 Contraction Joint @ 10.00 เมตร		เมตร	55.00	75.82	4,170.10	1.3642	103.43	5,688.85
	3.3 Longitudinal Joint ตลอดความยาวถนน		เมตร	135.00	74.17	10,012.95	1.3642	101.18	13,659.67
	3.4 EXPANSION JOINT ตัดขาดทุก 50 เมตร		เมตร	10.00	101.55	1,015.50	1.3642	138.53	1,385.35
4	งานโครงสร้าง								
	4.1 วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 ม. ชั้น 3		เมตร	119.00	906.00	107,814.00	1.3642	1,235.97	147,079.86
	4.2 บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร +ฝาปูน	Dia 0.60 ม.	บ่อ	14.00	7,581.00	106,134.00	1.3642	10,342.00	144,788.00
	4.3 เจาะเชื่อมต่อเข้าระบบระบายน้ำ		เหมา	1.00	1,000.00	1,000.00	1.3642	1,364.20	1,364.20
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง					589,937.44			
	Factor F (F_N)					1.3642			
	รวมค่าก่อสร้างงานทางเป็นเงิน					**804,792.66**			**804,792.66**