ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่เทศบาลตำบลบางเสร่ จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล ๕/๑๙ ถึงแยกซอยสู่นา (ร้านครัวเจ๊เรือง) หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕ ต.บางเสร่ งบประมาณจำนวน ๓,๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงินงบประมาณ ๓,๔๗๘,๓๗๙.๘๖ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมหวัง เอี่ยมดี)

นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล ๕/๑๙ ถึงแยกซอยสู่นา (ร้านครัวเจ๊เรือง) หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลบางเสร่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ๓,๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐-๑๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๗๓.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร และบ่อพักไม่น้อยกว่า ๖,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๗๘,๓๗๙.๘๖ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย มีดังนี้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายยุทธเดช สกุลทอง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๒. นายชัยยงค์ คำดี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. จ.อ.อรรถวุฒิ พงษ์ประดิษฐ์	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กรรมการ

หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล ๕/๑๙ ถึงแยกซอยสุ่นา (ร้านครัวเจ๊เรือง) หมู่ที่๔,หมู่ที่ ๕ ต.บางเสร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.เทศบาล ๕/๑๙ ถึงแยกซอยสุ่นา (ร้านครัวเจ๊เรือง) หมู่ที่ ๔ ,หมู่ที่ ๕ ต.บางเสร่

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางเสร่ / เทศบาลตำบลบางเสร่

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,478,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ต.ค. 2568 เป็นเงิน 3,478,379.86 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ยุทธเดช สกุลทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.2 อรรถวุฒิ พงษ์ประดิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

7.3 ชัยยงค์ คำดี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ยุทธเดช สกุลทอง

20 ตุลาคม 2568 10:15:34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล ๕/๑๙ ถึงแยกซอยสู่นา (ร้านครัวเจ๊เรือง) หมู่ที่๔,หมู่ที่ ๕ ต.บางเสร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบางเสร่/เทศบาลตำบลบางเสร่

(ยุทธเดช สกุลทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อรรถวุฒิ พงษ์ประดิษฐ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัยยงค์ คำดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธเดช สกุลทอง
20 ตุลาคม 2568

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล ๕/๑๙ ถึงแยกซอยสู่นา (ร้านครัวเจ๊เรือง) หมู่ที่๔,หมู่ที่ ๕ ต.บางเสร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางเสร่/เทศบาลตำบลบางเสร่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานทาง							
	1.1 งานโครงสร้างถนนเดิม							
1	1.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร (OVER LAY)	ตร.ม.	6,700.000	273.93	1,835,331.00	1.3642	373.69	2,503,758.55
2	1.1.2 งานราดแอสฟัลท์แทคโค๊ต (TACK COAT)	ตร.ม.	6,700.000	20.43	136,881.00	1.3642	27.87	186,733.06
	1.2 งานเบ็ดเตล็ด							
3	1.2.1 งานสี Thermoplastic (สีเหลืองและสีขาว) ความหนา 3.00 มม.	ตร.ม.	304.000	290.00	88,160.00	1.3642	395.61	120,267.87
4	1.2.2 เส้นจราจร Rumble Strips	ตร.ม.	134.100	460.00	61,686.00	1.3642	627.53	84,152.04
	1.3 รื้อต่อปากบ่อพักเดิม							
5	1.3.1 รื้อต่อปากบ่อพักเดิม ขนาด 1.10*1.10 ม.	บ่อ	165.000	1,380.00	227,700.00	1.3642	1,882.59	310,628.34
6	1.3.2 บ่อพักเดิมพร้อมติดตั้งฝาปิดเหล็กหล่อแบบบานพับ , เฟรม , น็อต ประกอบเสร็จ	บ่อ	25.000	8,000.00	200,000.00	1.3642	10,913.60	272,840.00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล ๕/๑๙ ถึงแยกซอยสู่นา (ร้านครัวเจ๊เรือง) หมู่ที่๔,หมู่ที่ ๕ ต.บางเสร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลบางเสร่/เทศบาลตำบลบางเสร่

รวมราคากลาง	3,478,379.86

กรมบัญชีกลาง

ยุทธเดช สกุลทอง

20 ตุลาคม 2568 10:15:52

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล ๕/๑๙ ถึงแยกซอยสู่นา (ร้านครัวเจ๊เรือง) หมู่ที่๔,หมู่ที่ ๕ ต.บางเสร่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางเสร่ / เทศบาลตำบลบางเสร่

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
	1	งานทาง							
	1.1	งานโครงสร้างถนนเดิม							
2.1	1.1.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร (OVER LAY)	ตร.ม.	6,700.000	273.93	1,835,331.00	1.3642	373.69	2,503,758.55
2.2	1.1.2	งานราดแอสฟัลท์แทคโค๊ต (TACK COAT)	ตร.ม.	6,700.000	20.43	136,881.00	1.3642	27.87	186,733.06
	1.2	งานเบ็ดเตล็ด							
3.1	1.2.1	งานสี Thermoplastic (สีเหลืองและสีขาว) ความหนา 3.00 มม.	ตร.ม.	304.000	290.00	88,160.00	1.3642	395.61	120,267.87
3.2	1.2.2	เส้นจราจร Rumble Strips	ตร.ม.	134.100	460.00	61,686.00	1.3642	627.53	84,152.04
	1.3	รื้อต่อปากบ่อพักเดิม							
4.1	1.3.1	รื้อต่อปากบ่อพักเดิม ขนาด 1.10*1.10 ม.	บ่อ	165.000	1,380.00	227,700.00	1.3642	1,882.59	310,628.34
4.2	1.3.2	บ่อพักเดิมพร้อมติดตั้งฝาปิดเหล็กหล่อแบบบานพับ , เฟรม , น็อต ประกอบเสร็จ	บ่อ	25.000	8,000.00	200,000.00	1.3642	10,913.60	272,840.00
								TOTAL	3,478,379.86