ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่เทศบาลตำบลบางเสร่ จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตานิล-ยายแหม่ม หมู่ที่ ๑๐ ต.บางเสร่ งบประมาณ ๑,๕๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงินงบประมาณ ๑,๔๗๓,๒๐๓.๗๔ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมหวัง เอี่ยมดี)

นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตานิล-ยายแหม่ม หมู่ที่ ๑๐ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลบางเสร่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ๑,๕๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยดำเนินกาก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๕๘.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๐๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. พร้อมบ่อพัก (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๗๓,๒๐๓.๗๔ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย มีดังนี้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายยุทธเดช	สกุลทอง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๒. นายชัยยงค์	คำดี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายบัณฑิต	ยูรยง	คนงาน	กรรมการ

หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตานิล-ยายแหม่ม หมู่ที่ ๑๐ ต.บางเสร่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตานิล-ยายแหม่ม หมู่ที่ ๑๐

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางเสร่ / เทศบาลตำบลบางเสร่

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,561,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2568 เป็นเงิน 1,473,203.74 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ยุทธเดช สกุลทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.2 ชัยยงค์ คำดี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 บัณฑิต ยูรยง กรรมการกำหนดราคากลาง คนงาน

ยุทธเดช สกุลทอง

16 ธันวาคม 2568 11:04:16

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตานิล-ยายแหม่ม หมู่ที่ ๑๐ ต.บางเสร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางเสร่ / เทศบาลตำบลบางเสร่

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
	1	ประเภทงานทาง							
	1.1	งานโครงสร้างถนนเดิม							
2.1	1.1.1	งานคัดคันทางเดิม	ลบ.ม.	401.000	21.84	8,757.84	1.3642	29.79	11,947.44
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
5.1	2.1.1.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	172.000	586.19	100,824.68	1.3642	799.68	137,545.02
	2.1.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
6.1	2.1.2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	57.000	560.75	31,962.75	1.3642	764.97	43,603.58
	3	งานผิวทาง							
7.1	3.1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก Strangh 350 ksc	ตร.ม.	1,148.000	421.30	483,652.40	1.3642	574.73	659,798.60
7.2	3.2	Contraction Joint @ 10.00 เมตร	เมตร	114.000	75.82	8,643.48	1.3642	103.43	11,791.43
7.3	3.3	Longitudinal Joint ตลอดความยาวถนน	เมตร	129.000	74.17	9,567.93	1.3642	101.18	13,052.57
7.4	3.4	EXPANSION JOINT ตัดขาดทุก 50 เมตร	เมตร	20.000	101.55	2,031.00	1.3642	138.53	2,770.69
	4	งานวางท่อระบายน้ำ							
8.1	4.1	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 เมตร ชั้น 3	เมตร	203.000	1,237.00	251,111.00	1.3642	1,687.51	342,565.62
8.2	4.2	บ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร พร้อมฝาปิด	บ่อ	24.000	7,598.00	182,352.00	1.3642	10,365.19	248,764.59
8.3	4.3	เจาะเชื่อมต่อเข้าระบบระบายน้ำเดิม	เหมาจ่าย	1.000	1,000.00	1,000.00	1.3642	1,364.20	1,364.20
								TOTAL	1,473,203.74

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตานิล-ยายแหม่ม หมู่ที่ ๑๐ ต.บางเสร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางเสร่/เทศบาลตำบลบางเสร่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. ประเภทงานทาง							
	1.1 งานโครงสร้างถนนเดิม							
1	1.1.1 งานคัดคันทางเดิม	ลบ.ม.	401.000	21.84	8,757.84	1.3642	29.79	11,947.44
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	2.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	172.000	586.19	100,824.68	1.3642	799.68	137,545.02
	2.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	2.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	57.000	560.75	31,962.75	1.3642	764.97	43,603.58
	3. งานผิวทาง							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตานิล-ยายแหม่ม หมู่ที่ ๑๐ ต.บางเสร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางเสร่/เทศบาลตำบลบางเสร่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก Strangh 350 ksc	ตร.ม.	1,148.000	421.30	483,652.40	1.3642	574.73	659,798.60
5	3.2 Contraction Joint @ 10.00 เมตร	เมตร	114.000	75.82	8,643.48	1.3642	103.43	11,791.43
6	3.3 Longitudinal Joint ตลอดความยาวถนน	เมตร	129.000	74.17	9,567.93	1.3642	101.18	13,052.57
7	3.4 EXPANSION JOINT ตัดขาดทุก 50 เมตร	เมตร	20.000	101.55	2,031.00	1.3642	138.53	2,770.69
	4. งานวางท่อระบายน้ำ							
8	4.1 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 เมตร ชั้น 3	เมตร	203.000	1,237.00	251,111.00	1.3642	1,687.51	342,565.62
9	4.2 บ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร พร้อมฝาปิด	บ่อ	24.000	7,598.00	182,352.00	1.3642	10,365.19	248,764.59
10	4.3 เจาะเชื่อมต่อเข้าระบบระบายน้ำเดิม	เหมาจ่าย	1.000	1,000.00	1,000.00	1.3642	1,364.20	1,364.20
							รวมราคากลาง	1,473,203.74

ยุทธเดช สกุลทอง

16 ธันวาคม 2568 11:04:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตานิล-ยายแหม่ม หมู่ที่ ๑๐ ต.บางเสร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางเสร่/เทศบาลตำบลบางเสร่

(ยุทธเดช สกุลทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัยยงค์ คำดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(บัณฑิต ยูรยง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธเดช สกุลทอง
16 ธันวาคม 2568