ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่เทศบาลตำบลบางเสร่ จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเจริญสุขใจ หมู่ที่ ๘ ต.บางเสร่ งบประมาณ ๘๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงินงบประมาณ ๗๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมหวัง เอี่ยมดี)

นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเจริญสุขใจ หมู่ที่ ๘ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลบางเสร่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ๘๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๓.๘๐ ม. ยาว ๙๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๕๗.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาด ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๘๘.๐๐ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙

เป็นจำนวนเงิน ๗๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายยุทธเดช	สกุลทอง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายชัยยงค์	คำดี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓	นายบัณฑิต	ยูรยง	คนงาน	กรรมการ

หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบางเสร่ **ฝ่ายก่อสร้าง** **กองช่าง**

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเจริญสุขใจ หมู่ที่ 8 ต.บางเสร่

ผิวจราจรกว้าง 3.80 ม. ยาว 94.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 357.00 ตร.ม.

พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาด 0.40 ม. ยาว 188.00 ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณเมื่อวันที่ 22 มิ.ค. 2569

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	586,400.66	1.3642	799,967.77	
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			**799,967.77**	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			799,967.77	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			**799,000.00**	
	เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน (.....)				
ขนาด หรือเนื้อที่ - ตารางเมตร					
เฉลี่ยราคาประมาณ 0.00 บาท/ ตารางเมตร					

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายชัยยงค์ คำดี)

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายยุทธเดช สกุลทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชัยยงค์ คำดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบัณฑิต ยูรยง)

เห็นควรพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
(นายยุทธเดช สกุลทอง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เสนอ นายกเทศมนตรี
[ ] เห็นชอบ
[ ] ความเห็นอื่นๆ.....

(ลงชื่อ).....
(นายเพ่ง บัวหอม)
ปลัดเทศบาลตำบล

ความเห็นนายกเทศมนตรี
[ ] อนุมัติ
[ ] ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....
(นายสมหวัง เอี่ยมดี)
นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเจริญสุขใจ หมู่ที่ 8 ต.บางเสร่

ผิวจราจรกว้าง 3.80 ม. ยาว 94.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 357.00 ตร.ม.

พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาด 0.40 ม. ยาว 188.00 ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

ฝ่าย/งาน กองช่าง **สถานที่ก่อสร้าง** ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการโดย **ประมาณเมื่อวันที่** 22 มี.ค. 2569 **แบบเลขที่** 15/2569

ลำดับ	รายการ		หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
					ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	(F_N)	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง								
1	งานโครงสร้างถนนเดิม								
	1.1 งานคัดคันทางเดิม		ลบ.ม.	215.26	21.84	4,701.28	1.3642	29.79	6,413.48
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานพื้นทางหินคลุก(0.15)		ลบ.ม.	53.58	586.19	31,407.79	1.3642	799.67	42,846.51
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต		ลบ.ม.	17.86	560.75	10,015.00	1.3642	764.98	13,662.46
3	งานผิวทาง								
	3.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก Strength 350 ksc	หนา 15 ซม.	ตร.ม.	357.00	421.30	150,404.10	1.3642	574.74	205,181.27
	3.2 Contraction Joint @ 10.00 เมตร		เมตร	30.00	75.82	2,274.60	1.3642	103.43	3,103.01
	3.3 Longitudinal Joint ตลอดความยาวถนน		เมตร						
	3.4 EXPANSION JOINT ตัดขาดทุก 50 เมตร		เมตร	3.80	101.55	385.89	1.3642	138.53	526.43
4	งานโครงสร้าง								
	4.1 วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 ม. ชั้น 3		เมตร						
	4.2 บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร +ฝา	Dia 0.60 ม.	บ่อ						
	4.3 เจาะเชื่อมต่อเข้าระบบระบายน้ำ		เหมา						
5	งานรื้อ								
	1.1 งานรื้อผิวเดิม	หนา 5 ซม.	ตร.ม.						
6	งานโครงสร้าง								
	4.1 รางระบายน้ำคสล. 0.40 เมตร เหล็กเสริม 1 ชั้น พร้อมฝา		เมตร	188.00	2,049.00	385,212.00	1.3642	2,795.25	525,506.21
	4.2 เจาะเชื่อมต่อเข้าระบบระบายน้ำ		เหมา	2.00	1,000.00	2,000.00	1.3642	1,364.20	2,728.40
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง					586,400.66			
	Factor F (F_N)					1.3642			
	รวมค่าก่อสร้างงานทางเป็นเงิน					**799,967.77**			**799,967.77**