ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบางเสร่ จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตาลหวาน ๑ หมู่ที่ ๘ ต.บางเสร่ งบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงินงบประมาณ ๙๓๕,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมหวัง เอี่ยมดี)

นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตาลหวาน ๑ หมู่ที่ ๘ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลบางเสร่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay กว้างเฉลี่ย ๕.๓๐ - ๗.๓๐ ม. ยาว ๓๖๑.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร และบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เป็นจำนวนเงิน ๙๓๕,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายยุทธเดช	สกุลทอง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายชัยยงค์	คำดี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓	นายบัณฑิต	ยูรยง	คนงาน	กรรมการ

หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบางเสร่ ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตาลหวาน 1 หมู่ที่ 8 ต. บางเสร่

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay กว้างเฉลี่ย 5.30 - 7.30 ม. ยาว 361.00 ม. หนา 0.05 ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 1,910.00 ตร.ม.

(ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2568

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	688,487.90	1.3642	939,235.19	
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			**939,235.19**	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			939,235.19	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณเป็นเงิน			**935,900.00**	
	(**เก้าแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน**)				
	ขนาด หรือเนื้อที่		ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ ตารางเมตร		

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายยุทธเดช สกุลทอง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายยุทธเดช สกุลทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชัยยงค์ คำดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบัณฑิต ยูรยง)

เห็นควรพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
(นายยุทธเดช สกุลทอง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เสนอ นายกเทศมนตรี
[ ] เห็นชอบ
[ ] ความเห็นอื่นๆ.....

(ลงชื่อ).....
(นายเพ่ง บัวหอม)
ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่

ความเห็นนายกเทศมนตรี
[ ] อนุมัติ
[ ] ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....
(นายสมหวัง เอียมดี)
นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตาลหวาน 1 หมู่ที่ 8 ต. บางเสร่

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay กว้างเฉลี่ย 5.30 - 7.30 ม. ยาว 361.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 1,910.00 ตร.ม.

(ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

ฝ่าย/งาน กองช่าง สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการโดย ประมาณเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2568 แบบเลขที่ 5/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	(F_N)	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
	<u>ประเภทงานทาง</u>							
1	งานโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซ.ม. OVER LAY	ตร.ม.	1,910.00	287.40	548,934.00	1.3642	392.07	748,855.76
	1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	1,910.00	21.65	41,351.50	1.3642	29.53	56,411.72
2	งานเบ็ดเตล็ด							
	2.1 งานสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว) ความหนา 3.00 มม.	ตร.ม.	93.86	290.00	27,219.40	1.3642	395.62	37,132.71
	2.2 งานเส้นชลอความเร็ว (RUMBLE STRIP) จำนวน 9 จุด	ตร.ม.	19.80	460.00	9,108.00	1.3642	627.53	12,425.13
3	งานรื้อต่อปากบ่อพักเดิม							
	3.1 บ่อพักเดิมขนาด 1.10*1.10 เมตร	บ่อ	45.00	1,375.00	61,875.00	1.3642	1,875.78	84,409.88
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				688,487.90			
	Factor F (F_N)				1.3642			
	รวมค่าก่อสร้างงานทางเป็นเงิน				**939,235.19**			**939,235.19**