ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบางเสร่ จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนองมน - ซอยตาโป๊ะ หมู่ที่ ๑ ต.บางเสร่ งบประมาณจำนวน ๑,๐๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงินงบประมาณ ๑,๐๘๐,๕๖๓.๓๙ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นห้าร้อยหกสิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมหวัง เอี่ยมดี)

นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนองมน - ซอยตาโป๊ะ
หมู่ที่ ๑ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลบางเสร่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ๑,๐๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๔.๔๕- ๗.๖๐ ม. ยาว ๒๖๒.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร และบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๒.๐๐ ตร.ม. และช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๔.๘๐-๗.๑๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร และบ่อพักไม่น้อยกว่า ๕๘๑.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๘๐,๕๖๓.๓๙ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นห้าร้อยหกสิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย มีดังนี้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายยุทธเดช	สกุลทอง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๒. นายชัยยงค์	คำดี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายบัณฑิต	ยูรยง	คนงาน	กรรมการ

หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนองมน - ซอยตาโป๊ะ หมู่ที่ ๑ ต.บางเสร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนองมน-ซอยตาโป๊ะ หมู่ที่ ๑ ต.บางเสร่

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางเสร่ / เทศบาลตำบลบางเสร่

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,079,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป งานทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 พ.ย. 68 เป็นเงิน 1,080,563.39 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 ยุทธเดช สกุลทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

   7.2 อรรถวุฒิ พงษ์ประดิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

   7.3 ชัยยงค์ คำดี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ยุทธเดช สกุลทอง

29 ตุลาคม 2568 13:10:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนองมน - ซอยตาโป๊ะ หมู่ที่ ๑ ต.บางเสร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางเสร่/เทศบาลตำบลบางเสร่

(ยุทธเดช สกุลทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัยยงค คำดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัณฑิต ยูรยง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธเดช สกุลทอง

29 ตุลาคม 2568

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนองมน - ซอยตาโป๊ะ หมู่ที่ ๑ ต.บางเสร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางเสร่/เทศบาลตำบลบางเสร่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานทาง							
	1.1 งานโครงสร้างถนนเดิม							
1	1.1.1 งานขั้นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม.	ตร.ม.	1,773.000	310.60	550,693.80	1.3642	423.72	751,256.48
2	1.1.2 งานลาดแอสฟัลท์แทคโค๊ต (TACK COAT)	ตร.ม.	1,773.000	22.49	39,874.77	1.3642	30.68	54,397.16
	1.2 งานเบ็ดเตล็ด							
3	1.2.1 งานสี THERMOPLASTIC (สีเหลืองและขาว) ความหนา 3.00 มม.	ตร.ม.	94.120	290.00	27,294.80	1.3642	395.61	37,235.56
4	1.2.2 เส้นจราจร RUMBLE STRIPS จำนาน 4 จุด	ตร.ม.	10.440	460.00	4,802.40	1.3642	627.53	6,551.43
	1.3 รื้อต่อปากบ่อพักเดิม							
5	1.3.1 รื้อต่อปากบ่อพักเดิม ขนาด 1.10*1.10 ม.	บ่อ	59.000	1,380.00	81,420.00	1.3642	1,882.59	111,073.16
6	1.3.2 บ่อพักเดิมพร้อมติดตั้งฝาปิดเหล็กหล่อแบบบานพับ , เฟรม , น็อต ประกอบเสร็จ	บ่อ	11.000	8,000.00	88,000.00	1.3642	10,913.60	120,049.60

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนองมน - ซอยตาโป๊ะ หมู่ที่ ๑ ต.บางเสร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางเสร่ / เทศบาลตำบลบางเสร่

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	1	<u>งานทาง</u>							
	1.1	งานโครงสร้างถนนเดิม							
2.1	1.1.1	งานขั้นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม.	ตร.ม.	1,773.000	310.60	550,693.80	1.3642	423.72	751,256.48
2.2	1.1.2	งานลาดแอสฟัลท์แทคโค๊ต (TACK COAT)	ตร.ม.	1,773.000	22.49	39,874.77	1.3642	30.68	54,397.16
	1.2	<u>งานเบ็ดเตล็ด</u>							
3.1	1.2.1	งานสี THERMOPLASTIC (สีเหลืองและขาว) ความหนา 3.00 มม.	ตร.ม.	94.120	290.00	27,294.80	1.3642	395.61	37,235.56
3.2	1.2.2	เส้นจราจร RUMBLE STRIPS จำนาน 4 จุด	ตร.ม.	10.440	460.00	4,802.40	1.3642	627.53	6,551.43
	1.3	<u>รื้อต่อปากบ่อพักเดิม</u>							
4.1	1.3.1	รื้อต่อปากบ่อพักเดิม ขนาด 1.10*1.10 ม.	บ่อ	59.000	1,380.00	81,420.00	1.3642	1,882.59	111,073.16
4.2	1.3.2	บ่อพักเดิมพร้อมติดตั้งฝาปิดเหล็กหล่อแบบบานพับ , เฟรม , น็อต ประกอบเสร็จ	บ่อ	11.000	8,000.00	88,000.00	1.3642	10,913.60	120,049.60
								TOTAL	1,080,563.39