สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบางเสร่ **ฝ่ายก่อสร้าง** **กองช่าง**

โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน ซอยดำรงค์ คงช่าน หมู่ที่ 2 ต.บางเสร่

ก่อสร้างกำแพงกันดินสูงเฉลี่ย 1.00-2.00 ม. ยาว 260.00 ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณเมื่อวันที่ - 4 ธ.ค. 2568

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	487,508.25	1.3091	638,197.05	
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			638,197.05	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			638,197.05	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			638,000.00	
	หกแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน				
ขนาด หรือเนื้อที่		-	ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ		0.00	บาท/ ตารางเมตร		

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายยุทธเดช สกุลทอง)

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายยุทธเดช สกุลทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชัยยงค์ คำดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบัณฑิต ยูรยง)

เสนอ ปลัดเทศบาล
เห็นควรพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
(นายยุทธเดช สกุลทอง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เสนอ นายกเทศมนตรี
[ ] เห็นชอบ
[ ] ความเห็นอื่นๆ.....
(ลงชื่อ).....
(นายเพ่ง บัวหอม)
ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่

ความเห็นนายกเทศมนตรี
[ ] อนุมัติ
[ ] ไม่อนุมัติ.....
(นายสมหวัง เอียมดี)
นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน ซอยดำรงค์ คงช่าน หมู่ที่ 2 ต.บางเสร่

ก่อสร้างกำแพงกันดินสูงเฉลี่ย 1.00-2.00 ม. ยาว 260.00 ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

ฝ่าย/งาน กองช่าง **สถานที่ก่อสร้าง** ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการโดย นายชัยยงค์ คำดี **ประมาณเมื่อวันที่** - 4 ธ.ค. 2568 **แบบเลขที่** 6/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	(F_N)	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	**เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.18*0.18 ม.**							
	ยาว 3.00 ม.	ต้น	3.00	432.00	1,296.00	1.3091	565.53	1,696.59
	ยาว 4.50 ม.	ต้น	10.00	719.00	7,190.00	1.3091	941.24	9,412.43
	ยาว 6.00 ม.	ต้น	250.00	865.00	216,250.00	1.3091	1,132.37	283,092.88
			-		-		-	-
2	**แผ่นพื้นท้องเรียบสำเร็จรูป ขนาด 0.35*1.00 ม.**							
	พื้นที่ 1.35*3.00 ม.	ตร.ม.	4.05	220.00	891.00	1.3091	288.00	1,166.41
	พื้นที่ 1.85*10.00 ม.	ตร.ม.	18.50	220.00	4,070.00	1.3091	288.00	5,328.04
	พื้นที่ 2.35*247.00 ม.	ตร.ม.	580.45	220.00	127,699.00	1.3091	288.00	167,170.76
			-	-	-		-	-
3	**คานคอดิน คสล.**							
	ขนาด 0.30*0.30 ม. ยาว 260.00 ม.	ลบ.ม.	23.00	906.00	20,838.00	1.3091	1,186.04	27,279.03
	เหล็ก RB 6	กก.	390.00	20.45	7,975.50	1.3091	26.77	10,440.73
	เหล็ก RB 12	กก.	925.00	19.35	17,898.75	1.3091	25.33	23,431.25
4	**ค่าตอกเสาเข็ม**							
	ยาว 3.00 ม.	ต้น	3.00	200.00	600.00	1.3091	261.82	785.46
	ยาว 4.50 ม.	ต้น	10.00	280.00	2,800.00	1.3091	366.55	3,665.48
	ยาว 6.00 ม.	ต้น	250.00	320.00	80,000.00	1.3091	418.91	104,728.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				487,508.25			
	Factor F (F_N)				1.3091			
	รวมค่าก่อสร้างงานทางเป็นเงิน				**638,197.05**			**638,197.05**