ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่เทศบาลตำบลบางเสร่ จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยชื่นสุข แยกขวา หมู่ที่ ๑ ต.บางเสร่ งบประมาณ ๑,๔๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงินงบประมาณ ๑,๓๔๕,๒๐๓.๓๔ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยสามบาทสามสิบสี่สตางค์)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมหวัง เอี่ยมดี)

นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยชื่นสุข แยกขวา หมู่ที่ ๑
ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลบางเสร่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ๑,๔๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๕๖.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙

เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๕,๒๐๓.๓๔ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยสามบาทสามสิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย มีดังนี้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.	นายยุทธเดช	สกุลทอง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๒.	นายชัยยงค์	คำดี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓.	นายบัณฑิต	ยูรยง	คนงาน	กรรมการ

หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยชื่นสุข แยกขวา หมู่ที่ ๑ ต.บางเสร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยชื่นสุข แยกขวา หมู่ที่ ๑ ต.บางเสร่

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางเสร่ / เทศบาลตำบลบางเสร่

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,419,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 8 มค. 2569 เป็นเงิน 1,345,203.34 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ยุทธเดช สกุลทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.2 ชัยยงค์ คำดี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 บัณฑิต ยูรยง กรรมการกำหนดราคากลาง คนงาน

ยุทธเดช สกุลทอง

06 มกราคม 2569 10:54:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยชื่นสุข แยกขวา หมู่ที่ ๑ ต.บางเสร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางเสร่/เทศบาลตำบลบางเสร่

(ยุทธเดช สกุลทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัยยงค์ คำดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(บัณฑิต ยูรยง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธเดช สกุลทอง
06 มกราคม 2569

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยชื่นสุข แยกขวา หมู่ที่ ๑ ต.บางเสร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางเสร่/เทศบาลตำบลบางเสร่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. ประเภทงานทาง							
	1.1 งานโครงสร้างถนนเดิม							
1	1.1.1 งานคัดคันทางเดิม	ลบ.ม.	256.000	21.84	5,591.04	1.3642	29.79	7,627.29
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	1.2.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	128.000	586.19	75,032.32	1.3642	799.68	102,359.09
	1.2.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	1.2.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	42.000	560.75	23,551.50	1.3642	764.97	32,128.95

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยชื่นสุข แยกขวา หมู่ที่ ๑ ต.บางเสร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางเสร่/เทศบาลตำบลบางเสร่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.3 งานผิวทาง							
4	1.3.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก Strangh 350 ksc	ตร.ม.	856.000	421.30	360,632.80	1.3642	574.73	491,975.26
5	1.3.2 Contraction Joint @ 10.00 เมตร	เมตร	70.000	75.82	5,307.40	1.3642	103.43	7,240.35
6	1.3.3 Longitudinal Joint ตลอดความยาวถนน	เมตร	180.000	74.17	13,350.60	1.3642	101.18	18,212.88
7	1.3.4 Expansion Joint ตัดขาดทุก 50 เมตร	เมตร	15.000	101.55	1,523.25	1.3642	138.53	2,078.01
	1.4 งานโครงสร้าง							
8	1.4.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม. ชั้น 3	เมตร	320.000	906.00	289,920.00	1.3642	1,235.96	395,508.86
9	1.4.2 บ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 * 1.10 เมตร พร้อมฝาเหล็กหล่อและเฟรมใส่น็อตประกอบเสร็จ	บ่อ	14.000	13,881.00	194,334.00	1.3642	18,936.46	265,110.44
10	1.4.3 เจาะเชื่อมต่อเข้าระบบระบายน้ำเดิม	เหมาจ่าย	2.000	1,000.00	2,000.00	1.3642	1,364.20	2,728.40

ยุทธเดช สกุลทอง

06 มกราคม 2569 10:54:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยชื่นสุข แยกขวา หมู่ที่ ๑ ต.บางเสร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางเสร่/เทศบาลตำบลบางเสร่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.5 งานรื้อ							
11	1.5.1 งานรื้อผิวทางเดิม หนา 5 ซม.	ตร.ม.	900.000	16.48	14,832.00	1.3642	22.48	20,233.81
							รวมราคากลาง	1,345,203.34