ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่เทศบาลตำบลบางเสร่ จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหลังบ้านนายกปิ่น แยกขวา ๑ หมู่ที่ ๕ ต.บางเสร่ งบประมาณ ๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมหวัง เอี่ยมดี)

นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.

ซอยหลังบ้านนายกปิ่น แยกขวา ๑ หมู่ที่ ๕ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลบางเสร่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๖๕.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙

เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายยุทธเดช	สกุลทอง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายชัยยงค์	คำดี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓	นายบัณฑิต	ยูรยง	คนงาน	กรรมการ

หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหลังบ้านนายกปิ่น แยกขวา 1 หมู่ที่ 5 ต.บางเสร่

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 75.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 365.00 ตร.ม.

- วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

ฝ่าย/งาน กองช่าง สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการโดย ประมาณเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2569 แบบเลขที่ 14/2569

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2569

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	330,421.07	1.3642	450,760.42	
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			**450,760.42**	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			450,760.42	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			**450,000.00**	
	(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				
ขนาด หรือเนื้อที่		-	ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ		0.00	บาท/ ตารางเมตร		

ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายชัยยงค์ คำดี)

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายยุทธเดช สกุลทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชัยยงค์ คำดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบัณฑิต ยูรยง)

เสนอ นายกเทศมนตรี

[ ] เห็นชอบ

[ ] ความเห็นอื่นๆ.....

(ลงชื่อ).....
(นายเพ่ง บัวหอม)
ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่

เสนอ ปลัดเทศบาล

เห็นควรพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
(นายยุทธเดช สกุลทอง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นนายกเทศมนตรี

[ ] อนุมัติ

[ ] ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....
(นายสมหวัง เอี่ยมดี)
นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหลังบ้านนายกปิ่น แยกขวา 1 หมู่ที่ 5 ต.บางเสร่

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 75.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 365.00 ตร.ม.

- วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

ฝ่าย/งาน กองช่าง สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการโดย ประมาณเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2569 แบบเลขที่ 14/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	(F_N)	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง							
1	งานโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานขุด,คัดคันทางเดิม	ลบ.ม.	206.25	21.84	4,504.50	1.3642	29.79	6,145.04
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานพื้นทางหินคลุก(0.15)	ลบ.ม.	54.75	586.19	32,093.63	1.3642	799.67	43,782.13
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.25	560.75	10,233.69	1.3642	764.98	13,960.80
3	งานผิวทาง							
	3.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก Stregth 350 ksc หนา 15 ซม.	ตร.ม.	365.00	421.30	153,774.50	1.3642	574.74	209,779.17
	3.2 Contraction Joint @ 10.00 เมตร	เมตร	30.00	75.82	2,274.60	1.3642	103.43	3,103.01
	3.3 Longitudinal Joint ตลอดความยาวถนน	เมตร	75.00	74.17	5,562.75	1.3642	101.18	7,588.70
	3.4 EXPANSION JOINT ตัดขาดทุก 50 เมตร	เมตร	5.00	101.88	509.40	1.3642	138.98	694.92
4	งานโครงสร้าง							
	4.1 วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 ม. ชั้น 3	เมตร	66.00	906.00	59,796.00	1.3642	1,235.97	81,573.70
	4.2 บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร พร้อมฝาปูน	บ่อ	8.00	7,584.00	60,672.00	1.3642	10,346.09	82,768.74
	4.3 เจาะเชื่อมต่อเข้าระบบระบายน้ำ	เหมา	1.00	1,000.00	1,000.00	1.3642	1,364.20	1,364.20
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				330,421.07			
	Factor F (F_N)				1.3642			
	รวมค่าก่อสร้างงานทางเป็นเงิน				**450,760.42**			**450,760.42**