ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่เทศบาลตำบลบางเสร่ จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ต.บางเสร่ งบประมาณ ๕๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมหวัง เอี่ยมดี)

นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๒
ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลบางเสร่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ๕๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay กว้างเฉลี่ย ๔.๑๕-๔.๕๐ ม. ยาว ๙๙.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๔๒๔.๐๐ ตร.ม. พร้อมปูแอสฟัลท์พื้นที่ร้านค้าเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๗.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙

เป็นจำนวนเงิน ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายยุทธเดช	สกุลทอง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายชัยยงค์	คำดี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓	นายบัณฑิต	ยูรยง	คนงาน	กรรมการ

หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบางเสร่ ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ 2 ต. บางเสร่

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay กว้างเฉลี่ย 4.15 - 4.50 ม. ยาว 99.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุง

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 424.00 ตร.ม. พร้อมปูแอสฟัลท์พื้นที่ร้านค้าเดิมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 337.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2569

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	362,396.79	1.3642	494,381.71	
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			494,381.71	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			494,381.71	
	คิดราคาเผื่อความผันผวน 3 % เป็นเงิน			494,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				
	ขนาด หรือเนื้อที่		ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ ตารางเมตร		

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายชัยยงค์ คำดี)

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายยุทธเดช สกุลทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชัยยงค์ คำดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบัณฑิต ยูรยง)

เสนอ ปลัดเทศบาล
เห็นควรพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
(นายยุทธเดช สกุลทอง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เสนอ นายกเทศมนตรี
[ ] เห็นชอบ
[ ] ความเห็นอื่นๆ.....

(ลงชื่อ).....
(นายเพ่ง บัวหอม)
ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่

ความเห็นนายกเทศมนตรี
[ ] อนุมัติ
[ ] ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....
(นายสมหวัง เอียมดี)
นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ 2 ต. บางเสร่

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay กว้างเฉลี่ย 4.15 - 4.50 ม. ยาว 99.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุง

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 424.00 ตร.ม. พร้อมปูแอสฟัลท์พื้นที่ร้านค้าเดิมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 337.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

(ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่)

ฝ่าย/งาน กองช่าง สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการโดย ประมาณเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2569 แบบเลขที่ 18/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	(F_N)	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง							
1	งานโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซ.ม. OVER LAY	ตร.ม.	761.00	299.04	227,570.95	1.3642	407.95	310,452.29
	1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	761.00	22.02	16,758.24	1.3642	30.04	22,861.59
2	งานเบ็ดเตล็ด							
	2.1 งานสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว) ความหนา 3.00 มม.	ตร.ม.	25.74	290.00	7,464.60	1.3642	395.62	10,183.21
	2.2 งานสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว) ความหนา 5.00 มม.	ตร.ม.		477.00	-		-	-
	2.3 เส้นจราจร Rumble Strips	ตร.ม.	8.25	460.00	3,795.00	1.3642	627.53	5,177.14
3	งานรางระบายน้ำ							
	3.1 รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาด 0.40 ม. พร้อมฝา	เมตร	52.00	2,054.00	106,808.00	1.3642	2,802.07	145,707.47
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				362,396.79			
	Factor F (F_N)				1.3642			
	รวมค่าก่อสร้างงานทางเป็นเงิน				494,381.71			494,381.71